

**УРАЛРЕСУРС**

производственно-монтажная компания



620137 г. Екатеринбург, ул. Блюхера 88 офис 323



(343) 227-10-00



pmk-urres.ru










(343) 213-33-55



zabor@urres.ru

Заборы из профнастила, готовые решения





Наименование		Цена 1 пог. м. материала	Цена 1 пог.м. с монтажом под ключ *
ЗАБОР ИЗ ПРОФЛИСТА ЦВЕТНОЙ (2М) -высота забора 2 метра -цвет листа на выбор -лаги в 2 ряда		1000	1850
ЗАБОР ИЗ ПРОФЛИСТ ЦИНК (2М) -высота забора 2 метра -лаги в 2 ряда		900	1750
ЗАБОР ИЗ ПРОФЛИСТА ЦВЕТНОЙ (2,5М) -высота забора 2,5 метра -цвет листа на выбор -лаги в 3 ряда		1300	2400
ЗАБОР ИЗ ПРОФЛИСТ ЦИНК (2,5М) -высота забора 2,5 метра -лаги в 3 ряда		1200	2300
ЗАБОР ИЗ ПРОФЛИСТА ЦВЕТНОЙ (3М) -высота забора 3 метра -цвет листа на выбор -лаги в 3 ряда		1500	3000
ЗАБОР ИЗ ПРОФЛИСТА ЦИНК (3М) -высота забора 3 метра -лаги в 3 ряда		1400	2900

Используемые материалы: Профнастил С-8, лаги 40х20, столб на выбор (круглый 73х5.5,60х5 или прямоугольный 60х40х2) с пластиковой заглушкой, крепеж.

***В стоимость монтажа под ключ входит:** разметка территории; бурение ям D 250-300мм на глубину до 1м.; бетонирование столбов; сварка лаг; покраска; крепеж профнастила, бетон.









Мы выполняем обещания и делаем это с первого раза !

Входные группы

Наименование	Описание	Цена
<p>Калитка без заполнения</p> 	<p>Рама из трубы 40x40, ширина 0,9 - 1 метр, высота 1,5 - 2 метра Два столба из трубы 60x60x2 (73x5.5), 2 шарнира «капля», задвижка, ручка</p>	6500
<p>Ворота без заполнения 3-3,5 метра</p>  <p>Ворота без заполнения 4-4,5 метра</p>	<p>Рама из трубы 40x40. Два столба из трубы 80x80x3 (100x100x3), 4 шарнира «капля», задвижка, ручка, фиксаторы створок</p>	15,000 17,000
<p>Калитка в декоративной рамке (готовая)</p> 	<p>Рама из профиля 40x40 и 40x20, ширина 0,9 - 1 метр, высота 1,5 - 2 метра Два столба 60x60x2 (73x5.5), профнастил на выбор, 2 шарнира «капля», саморезы, окраска каркаса двухслойная</p>	8,000
<p>Ворота в декоративной рамке готовые 3-3,5 метра</p>  <p>Ворота в декоративной рамке готовые 4-4,5 метра</p>	<p>Рама из профиля 40x40 и 40x20. Два столба 100x100x3 (80x80x3), профнастил на выбор, 4 шарнира; саморезы, окраска каркаса двухслойная</p>	20,000 23,000

Мы выполняем обещания и делаем это с первого раза !

Комплектующие

Наименование	Картинка	Единицы	Цена
Столб б/у d73x5,5мм		пог.м	170
Столб б/у d60x5мм			155
Столб 60x40x2мм		пог.м	160
Столб 60x60x2мм			200
Лага 40x20x1,5мм		пог.м	85
Лага 40x20x2мм			110
Столб воротный 80x80x3		пог.м	390
Столб воротный 100x100x3			490
Саморез 5,5x19мм по металлу		шт.	2.5
Профлист С-8 2000x1200 Окрашенный/оцинкованный		шт.	670/550
Планка завершающая, заборная 2000мм (ширина 10мм)		шт.	120
Колпак (зонт) для кирпичных столбов (390x390мм)		шт.	650

Мы выполняем обещания и делаем это с первого раза !